ИМС IMS INSTITUT IMS AD BEOGRAD

Institut IMS a. d.
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322
fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs

SHANDONG LUQIAO GROUP CO:LTD
OGRANAK BEOGRAD
Trg prijateljstva Srbije i Kine br.4
11700 Beograd, Srbija
mail: nikolaorlovic94@gmail.com

naš znak: BI/BA

vaš znak:

ИМС IMS ИНСТИТУТ ИМС АД
Бр. 44 – 12775
datum: 17. 10. 2023 год.
Београд, Булевар војводе Мишића 43

Predmet : Elaborat o stanju konstrukcije i izrada projekta sanacije nadvožnjaka na km.131+245

Na osnovu vašeg pisanog zahteva (IMS br. 44-12725 od 17.10.2023) dostavljamo Vam:

PONUDU

za izradu elaborata o stanju konstrukcije i izrada projekta sanacije nadvožnjaka na km.131+245 pruge Beograd-Subotica

I.A OBAVEZE INSTITUTA IMS

A1. Uvid u ukupno stanje dela objekta navedenog u naslovu, na licu mesta.
A2. Registrovanje nastalih oštećenja.
A3. Pregled postojeće tehničke dokumentacije.
A4. Prikupljanje relevantnih informacija o istorijatu nastalih problema.

I.B KONTROLNO ISPITIVANJE BETONA ugrađenog u ab konstrukcije objekata tj. naknadno utvrđivanje pritisne čvrstoće prema SRPS U.M1.48
1. Uzorkovanje kernova ∅ 100 mm na ukupno 9 lokacija.
2. Laboratorijsko ispitivanje uzoraka u akreditovanoj laboratoriji za beton Instituta IMS.
3. Izrada izveštaja.

IC. GEODETSKO OPAŽANJE donje nivelete montažnih nosača radi utvrđivanja ugiba nosača od sopstvene težine i dodatno stalnog opterećenja
1. Izrada izveštaja.

I.D ELABORAT O STANJU KONSTRUKCIJE

U ovom izveštaju biće dat detaljan zbirni prikaz svih aktivnosti navedenih u stavu **I.A** ponude, sa analizom, zaključcima i sanacionim merama.

INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

Institut IMS a. d.
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322
fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs

I.E PROJEKAT SANACIJE KONSTRUKCIJE

U projektu sanacije konstrukcije opisaće se svi radovi potrebni da se konstrukcija dovede u stanje sigurne eksplatacije. Izradi projekta sanacije prethodi pozitivno mišljenje na elaborat od strane Investitora.

OBAVEZE NARUČIOCA

Naručilac je obavezan da:

- Obezbedi svu potrebnu i raspoloživu tehničku dokumentaciju za predmetni objekat.
- Obezbedi nesmetani rad ekipama Instituta IMS (ulaz u posed), odgovorno lice.

I. CENA RADOVA

Cena radova iz stava **I.** ponude iznosi:

A,B,C,D ..... 1.000.000,00 RSD
E. ..... 1.100.000,00 RSD
UKUPNO: 2.100.000,00 RSD

PDV U IZNOSU OD 20% ..... 420.000,00 RSD
UKUPNO SA PDV-om ..... **2.520.000,00 RSD**

IV. NAČIN PLAĆANJA

Naručilac se obavezuje da plaćanja izvrši na sledeći način:

1. Da odmah po potpisivanju ugovora uplati beskamatni avans u vrednosti 50% od ugovorene sume, a na osnovu ispostavljenog predračuna.

2. Preostalih 50% na osnovu okončanog računa, nakon predaje tehničke dokumentacije, u roku od 5 dana.

V. ROK

Ukupni rok za izvršenje radova iz stavova **I.A, I.D** je petnaest kalendarskih dana**.** Nakon dobijanja pozitivnog mišljenja na elaborat o stanju konstrukcije, za radove iz stava **I.E** – potrebno je dodatnih petnaest (15) kalendarskih dana.

ИМС IMS INSTITUT IMS AD BEOGRAD

Institut IMS a. d.
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322
fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs

V. OSTALO

- Opcija ponude 30 dana.
- Sve što nije definisano ponudom regulisaće se ugovorom.

VI. OSOBA ZA KONTAKT:

Bojan Ivanković, dipl.građ.inž.
tel: 0631061396
mail: bojan.ivankovic@institutims.rs

ODELJENJE ZA PROJEKTOVANJE, NADZOR I SANACIJE
šefa odeljenja

Bojan Ivanković, dipl.građ.inž.

CENTAR ZA KONSTRUKCIJE I PREDNAPREZANJE
v.d. direktor

Bojan Aranđelović, dipl.građ.inž.

INSTITUT IMS a.d.
generalni direktor

ИНСТИТУТ ИМС АД 1 ИМС IMS * БЕОГРАД * Булевар војводе Мишића 43

dr Dragan Bojović, dipl.građ.inž.